ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЕСТОВЫЙ ДОКУМЕНТ)

Объект: склад 24 × 36 м, г. Астана (условно).

1. Фундамент ленточный монолитный по периметру здания и по внутренней оси Б (длина 24 м).
2. Сечение ленты: ширина 0,6 м, высота 1,2 м.
3. Траншея: ширина по дну 1,6 м, глубина 1,5 м.
4. Бетон класса В25 W6 F150.
5. Подготовка под ленту: щебень толщиной 100 мм, ширина 0,8 м.
6. Армирование: по проекту КЖ (проект на момент выдачи ТЗ не готов).
7. Гидроизоляция боковых поверхностей ленты: обмазочная битумная в 2 слоя.
8. Излишки грунта вывезти с площадки, обратная засыпка с уплотнением.